

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym
Budowa Złocieniec ul. Mickiewicza 3

Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01w 0509/03 Wacetob wyd.III 2000	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	217,327
2	KNR 4-04 0507/05 wyd.IV 1997	Rozebranie gąsiorów	m	19,700
3	KNR 4-01w 0545/08 Wacetob wyd.III 2000	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów ,koszy,kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	46,850
4	KNR 4-01 0535/06 MGPiB wyd.III 1999	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,000
5	KNR 4-01w 0545/04 Wacetob wyd.III 2000	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	39,200
6	KNR 4-01w 0441/05 Wacetob wyd.III 2000	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	217,327
7	KNR 0-15 0517/01 IGM wyd.III 2000	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej	m2	222,784
8	KNR 0-15 0517/02 IGM wyd.III 2000	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	222,784
9	KNR 0-15 0517/03 IGM wyd.III 2000	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką cementową podwójną kol. ceglatego	m2	222,784
10	KNR 0-15 0517/04 IGM wyd.III 2000	Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej	m	20,300
11	KNR K-05 0404/01 wyd.III 2012	Montaż zabezpieczenia przeciwsńieznego z płotkiem	m	19,000
12	KNR K-05 0406/02 wyd.III 2012	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	1,000
13	KNR 2-02w 0522/02 Wacetob wyd.V 2003	Montaż z gotowych elementów rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej	m	29,600
14	KNR-W 2-02 0522/01 wyd.V 2003	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z blachy stalowej ocynkowanej	m	10,300
15	KNR 2-02w 0529/01 Wacetob wyd.V 2003	Montaż z gotowych elementów rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy stalowej ocynkowanej	m	40,700
16	NNRNKB 6 0541/02 1996	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	70,780
17	NNRNKB 6 0541/02 1996	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	4,752

Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR-W 2-02 0516/02 wyd.V 2003	Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - blacha tytan-cynk	m2	3,600
19	KNR 4-01 0413/01 MGPiB wyd.III 1999	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie	m	29,200
20	KNR 4-01 0419/02 MGPiB wyd.III 1999	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	3,000
21	KNR-W 4-01 0349/01 wyd.III 2000	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	4,440
22	KNR-W 2-02 0128/01 wyd.V 2003	Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2x1/2 cegły	m3	4,440
23	KNR-W 4-01 0201/10 Wacetob wyd.III 2000	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	4,920
24	KNR-W 2-02 1116/07 Wacetob wyd.V 2003	Doplata za zbrojenie czapki kominowej siatką stalową- analogia	m2	3,910
25	KNR-W 4-01 0203/13 Wacetob wyd.III 2000	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych czapek kominowych	m2	3,910
26	KNR 0-23 2611/02 IGM wyd.I 1999	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie	m2	28,400
27	KNR 0-23 2613/01 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej	m2	28,400
28	KNR 0-23 2613/06 wyd.I 1999	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER	m2	28,400
29	KNR 0-23 2613/08 wyd.I 1999	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER	m	41,200
30	KNR 2-02 0602/07 wyd.V 1995	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	4,920
31	KNR 0-23 2611/01 wyd.I 1999	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	16,100
32	KNR 0-23 2614/02 wyd.I 1999	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	16,100
33	KNR 4-01 0519/04 wyd.III 1999	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	14,300
34	KNR 4-01 0519/05 wyd.III 1999	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	14,300

Remont dachu i kominów na budynku mieszkalnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 4-01 0414/02 wyd.III 1999	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk	m2	8,580
36	KNR 4-01 0535/06 wyd.III 1999	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9,600
37	KNR 0-15 0517/02 IGM wyd.III 2000	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	78,900
38	KNR-W 4-01 0519/01 wyd.III 2000	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	15,300
39	KNR 0-15 0522/04 wyd.III 2000	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 150mm przy rozstawie łat 120cm	m2	78,900
40	KNR-W 2-02 0522/02 wyd.V 2003	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej	m	16,500
41	KNR-W 2-02 0529/01 wyd.V 2003	Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm	m	9,600
42	NNRNKB 6 0539/03 1996	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	36,200
43	KNR 2-02u2 0539/02 1992-1998	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	16,500
44	KNR 4-01 0108/13 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	14,133
45	KNR 4-01 0108/16 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	14,133
46		Kalkulacja własna - utylizacja papy	t	0,286