

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Rzęśnica 10					
1		Ocieplenie elewacji styropianem grafitowym $\lambda=0,032$ W/mK gr. 14cm w systemie ETICS, wraz z robotami towarzyszącymi			
1 d.1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		Elewacja zachodnia 15,87 * 7,63	m2	121,09	
		Elewacja wschodnia 15,87 * 7,5	m2	119,03	
		Elewacja południowa 11,34 * 10,22	m2	115,89	
		Elewacja północna 11,34 * 10,10	m2	114,53	
				RAZEM	470,54
2 d.1	KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m2		
		470,54	m2	470,54	
				RAZEM	470,54
3 d.1	KNR AT-38 0104-03	Oslony z siatki na rusztowaniach	m2		
		470,54	m2	470,54	
				RAZEM	470,54
4 d.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		Elewacja zachodnia (1,44 * 1,67) * 5 + (0,75 * 0,6) + (1,22 * 1,4)	m2	14,18	
		Elewacja wschodnia (1,44 * 1,67) * 8 + (1,44 * 2,5) * 2 + (1,2 * 0,5) * 3	m2	28,24	
		Elewacja południowa (1,44 * 1,67) * 4 + (1,2 * 1,45) * 2	m2	13,10	
		Elewacja północna (1,44 * 1,67) * 4 + (1,2 * 1,45) * 2	m2	13,10	
				RAZEM	68,62
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,65 * 3 + 7,8	m	30,75	
				RAZEM	30,75
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		16,37 * 2	m	32,74	
				RAZEM	32,74
7 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		Parapety (1,44 * 21 + 1,2 * 4 + 0,75) * 0,3	m2	10,74	
				RAZEM	10,74
8 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku (przyjęto 10% powierzchni)	m2		
		Elewacja zachodnia 15,87 * 6,7	m2	106,33	
		Elewacja wschodnia 15,87 * 6,7	m2	106,33	
		Elewacja południowa i północna 11,34 * 9,5 * 2	m2	215,46	
		Otwory okienne i drzwiowe -68,62	m2	-68,62	
		10% powierzchni -359,5 * 0,9	m2	-323,55	
				RAZEM	35,95
9 d.1	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Rzęśnica 10
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10% powierzchni elewacji 35,95	m2	35,95	
				RAZEM	35,95
10 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku (skucie tynku na ościeżach)	m2		
		$((1,44 + 2 * 1,67) * 21 + (1,2 + 2 * 1,45) * 4 + (0,75 + 2 * 0,6) + (1,44 * 2,5) * 2 + (1,22 * 1,4)) * 0,15$	m2	19,15	
				RAZEM	19,15
11 d.1	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		359,5 + 19,15	m2	378,65	
				RAZEM	378,65
12 d.1	KNR AT-38 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe	m2		
		378,65	m2	378,65	
				RAZEM	378,65
13 d.1	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy startowej z okapnikiem	m		
		$15,87 * 2 + 11,34 * 2 - 1,22$	m	53,20	
				RAZEM	53,20
14 d.1	KNR AT-38 0201-01	System na styropianie (ETICS) - płyty o grubości 14 cm, ? =0,032 W/mK	m2		
		Elewacja zachodnia 15,87 * 6,7	m2	106,33	
		Elewacja wschodnia 15,87 * 6,7	m2	106,33	
		Elewacja południowa i północna 11,34 * 9,5 * 2	m2	215,46	
		Otwory okienne i drzwiowe -68,62	m2	-68,62	
				RAZEM	359,50
15 d.1	KNR AT-38 0505-01	Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi	m2		
		19,15	m2	19,15	
				RAZEM	19,15
16 d.1	KNR AT-38 0201-03	System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach	m2		
		19,15	m2	19,15	
				RAZEM	19,15
17 d.1	KNR AT-38 0501-03	Montaż profili dylatacyjnych przyokiennych	m		
		19,15	m	19,15	
				RAZEM	19,15
18 d.1	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m		
		Narożniki budynku 6,7 * 4	m	26,80	
		Narożniki otworów okiennych i drzwiowych $((1,44 + 2 * 1,67) * 21 + (1,2 + 2 * 1,45) * 4 + (0,75 + 2 * 0,6) + (1,44 * 2,5) * 2 + (1,22 * 1,4))$	m	127,64	
				RAZEM	154,44
19 d.1	KNR AT-38 0215-05	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły	m2		
		359,5	m2	359,50	
				RAZEM	359,50
20 d.1	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety	m2		
		$(1,44 * 21 + 1,2 * 4 + 0,75) * 0,3$	m2	10,74	
				RAZEM	10,74
21 d.1	KNR AT-38 0502-02	Montaż profili ochronnych podparapetowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,44 * 21 + 1,2 * 4 + 0,75$	m	35,79	
				RAZEM	35,79
22 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		Parapety $(1,44 * 21 + 1,2 * 4 + 0,75) * 0,45$	m2	16,11	
				RAZEM	16,11
23 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej (montaż uprzednio zdjętych)	m		
		$15,7 * 2$	m	31,40	
				RAZEM	31,40
24 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
		$7,65 * 3 + 7,8$	m	30,75	
				RAZEM	30,75
25 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24)			
2	Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem XPS $\lambda=0,032$ W/(m2·K) gr. 10cm				
26 d.2	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku (przyjęto 10% powierzchni cokołu)	m2		
		Cokół $15,87 * 0,72 + 15,87 * 0,6 + 11,34 * 0,73 + 11,34 * 0,6$	m2	36,03	
		Ościeża $((0,41 + 2 * 0,43) * 9 + (1,2 + 2 * 0,5) * 3 + 0,72 * 2) * 0,15$	m2	2,92	
		Otwory okienne i drzwiowe $-((0,41 * 0,43) * 9 + (1,2 * 0,5) * 3 + (1,22 * 0,72))$	m2	-4,27	
		90% powierzchni cokołu $-34,69 * 0,9$	m2	-31,22	
				RAZEM	3,46
27 d.2	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		10% powierzchni cokołu 3,46	m2	3,46	
				RAZEM	3,46
28 d.2	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		34,69	m2	34,69	
				RAZEM	34,69
29 d.2	KNR AT-38 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe	m2		
		34,69	m2	34,69	
				RAZEM	34,69
30 d.2	KNR AT-38 0205-01	System na styropianie (ETICS) - zestaw dekoracyjny „mozaikowy” - płyty XPS o grubości 10 cm $\lambda=0,032$ W/(m2·K)	m2		
		Cokół 34,69	m2	34,69	
				RAZEM	34,69
31 d.2	KNR AT-38 0402-04	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ościeżach	m2		
		2,92	m2	2,92	
				RAZEM	2,92
32 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		Parapety okien piwnicznych $(0,41 * 9 + 1,2 * 3) * 0,3$	m2	2,19	
				RAZEM	2,19

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Ocieplenie ścian piwnic w gruncie styropianem XPS $\lambda=0,032$ W/(m²·K) gr. 10cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i opaski z kostki brukowej			
33 d.3	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 2 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3		
		(15,87 + 2 + 11,34) * 2 * 1	m3	58,42	
				RAZEM	58,42
34 d.3	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		(15,87 + 2 + 11,34) * 2	m2	58,42	
				RAZEM	58,42
35 d.3	KNR-W 4-01 0301-02	Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie (uzupełnienie ubytków)	m3		
		0,5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
36 d.3	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.3	KNR 9-15 0102-02	Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych	m2		
		58,42	m2	58,42	
				RAZEM	58,42
38 d.3	KNR 9-15 0201-03	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - pierwsza warstwa (ściany fundamentowe)	m2		
		58,42	m2	58,42	
				RAZEM	58,42
39 d.3	KNR 9-15 0201-04	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - druga warstwa (ściany fundamentowe)	m2		
		58,42	m2	58,42	
				RAZEM	58,42
40 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS o grubości 10 cm $\lambda=0,032$ W/(m ² ·K) do ścian	m2		
		58,42	m2	58,42	
				RAZEM	58,42
41 d.3	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej	m2		
		58,42	m2	58,42	
				RAZEM	58,42
42 d.3	KNKRB 1 0213-04	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gruntu 20 cm ubijkami ręcznymi (wraz z wykonaniem koryta na opaskę przy budynku)	m3		
		58,42	m3	58,42	
				RAZEM	58,42
4		Opaska i podest przed wejściem z kostki brukowej szer. 60cm			
43 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (podesty przed wejściami)	m2		
		1,8 * 1,2	m2	2,16	
				RAZEM	2,16
44 d.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(15,87 + 1,2) * 2 + (11,34 + 1,2) * 2 - 1,8 + 1,2 * 2 + 1,8	m	61,62	
				RAZEM	61,62
45 d.4	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
		((15,87 + 1,2) * 2 + (11,34) * 2 - 1,8) * 0,6 * 0,1	m3	3,30	
				RAZEM	3,30
46 d.4	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		((15,87 + 1,2) * 2 + (11,34) * 2 - 1,8) * 0,6	m2	33,01	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8 * 1,2	m2	2,16	
				RAZEM	35,17
47 d.4	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		35,17	m2	35,17	
				RAZEM	35,17
48 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		57,42 + 1,2 * 2 + 1,8	m	61,62	
				RAZEM	61,62
49 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szara)	m2		
		35,17	m2	35,17	
				RAZEM	35,17
50 d.4	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe z wyczystką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Ocieplenie stropu wewnętrznego pod strychem wełną mineralną $\lambda=0,035$ W/mK gr. 21cm od góry wraz z wykonaniem nowej podłogi betonowej			
51 d.5	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
		15,07 * 5,92	m2	89,21	
				RAZEM	89,21
52 d.5	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych (polepa i gruz między belkami do wys. 11cm od góry belek)	m2		
		89,21	m2	89,21	
				RAZEM	89,21
53 d.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 035 gr. 11 cm (między belkami stropowymi)	m2		
		89,21	m2	89,21	
				RAZEM	89,21
54 d.5	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. (legary)	m3 drew		
		(15,07 * 10) * 0,1 * 0,05	m3 drew	0,75	
				RAZEM	0,75
55 d.5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 035 gr. 10 cm (między legarami)	m2		
		89,21	m2	89,21	
				RAZEM	89,21
56 d.5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		89,21	m2	89,21	
				RAZEM	89,21
6		Ocieplenie ścian wewnętrznych mieszkania/strych wełną mineralną 035 gr. 5cm			
57 d.6	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		
		10,62 * 2 + 1,5 * 2,45	m2	24,92	
				RAZEM	24,92
58 d.6	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,45	m	2,45	
				RAZEM	2,45
59 d.6	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		24,92	m2	24,92	

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Rzęsnica 10
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	RAZEM	24,92
		24,92	m2	24,92	
				RAZEM	24,92
7		Roboty dodatkowe			
7.1		Wymiana starych okien na nowe PCV U=0,9W/m2-K z montażem nawiewników w ościeżnicy na klatkę schodowej			
61 d.7.1	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 wraz z parapetem wewnętrznym	m2		
		0,75 * 0,6	m2	0,45	
				RAZEM	0,45
7.2		Wymiana okien piwnicznych			
62 d.7.2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		(0,43 * 0,41) * 9 + (1,2 * 0,5) * 3	m2	3,39	
				RAZEM	3,39
7.3		Wymiana drzwi zewnętrznych na klatkę schodową i wewnętrznych do piwnicy			
63 d.7.3	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ocieplone U=1,3 na klatkę schodową	m2		
		1,22 * 2,12	m2	2,59	
				RAZEM	2,59
64 d.7.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki na drzwi jednoskrzydłowe ocieplone do piwnicy	m2		
		0,85 * 2,05	m2	1,74	
				RAZEM	1,74
7.4		Remont klatki schodowej			
65 d.7.4		Przygotowanie pomieszczeń do remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.7.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,44 * 1,67 + 0,75 * 0,6	m2	2,85	
				RAZEM	2,85
67 d.7.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		(5,15 * 2,2) * 3	m2	33,99	
				RAZEM	33,99
68 d.7.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,15 * 2,99 * 3) * 2 + (2,2 * 2,88 * 3) * 2	m2	130,41	
		Drzwi i okna -((0,8 * 2) * 9 + (0,75 * 0,6) + (1,44 * 1,67) + (1,22 * 2,12))	m2	-19,84	
				RAZEM	110,57
69 d.7.4	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		110,57 + 33,99	m2	144,56	
				RAZEM	144,56
70 d.7.4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		(0,8 + 2 * 2) * 9 + (1,22 + 2,12 * 2) + 1,1 * 3 + 3,2 * 4	m	64,76	
				RAZEM	64,76
71 d.7.4	KNR 9-03 0102-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone wraz z wyrównaniem powierzchni	m2		
		110,57	m2	110,57	
				RAZEM	110,57

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Rzęśnica 10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.7.4	KNR 9-03 0302-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2		
		33,99	m2	33,99	
				RAZEM	33,99
73 d.7.4	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m2		
		144,56	m2	144,56	
				RAZEM	144,56
74 d.7.4	KNR AT-38 0402-03	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach (lamperia)	m2		
		110,57 / 2	m2	55,29	
				RAZEM	55,29
75 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, spoczników, stropów i biegów	m2		
		30,03	m2	30,03	
				RAZEM	30,03
76 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		110,57 / 2	m2	55,29	
				RAZEM	55,29
77 d.7.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$(3,1 * 4 + 1,1) * 1,1$	m2	14,85	
				RAZEM	14,85
78 d.7.4	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (skrzynki i rury)	m2		
		$(0,8 * 0,7) * 4 + 1,5$	m2	3,74	
				RAZEM	3,74
79 d.7.4	kalk. własna	Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (wymiana opraw żarowych na oprawy typu LED) na częściach wspólnych (klatka schodowa) (Oprawa - wymagania: zasilanie sieciowe 220-240V 50/60Hz, czujnik ruchu mikrofalowy (radiowy), regulacja czułości sensora mikrofalowego, regulacja czasu podtrzymania oświetlenia min 10 sek., maks. 12 min., regulacja progu oświetlenia zewnętrznego 3-2000 lux, rodzaj gwintu E27 szt. 1, kąt działania czujnika 360, oprawa okrągła koloru mlecznego wykonana z tworzywa sztucznego)	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
80 d.7.4	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze (dzwonki i oświetlenie na klatce schodowej)	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
81 d.7.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		33,99	m2	33,99	
				RAZEM	33,99
7.5		Remont balkonów z wymianą barierek			
82 d.7.5	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji (zagospodarowanie złomu ustalić z Inwestorem)	m		
		$(1,85 + 0,85 * 2) * 2$	m	7,10	
				RAZEM	7,10
83 d.7.5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(1,85 + 0,85 * 2) * 2 * 0,25$	m2	1,78	
				RAZEM	1,78

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.7.5	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		$(1,85 * 0,85) * 2$	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
85 d.7.5	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		3,15	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
86 d.7.5	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z systemowych profili balkonowych aluminiowych	m		
		$(1,85 + 0,85 * 2) * 2$	m	7,10	
				RAZEM	7,10
87 d.7.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		3,15	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
88 d.7.5	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 4	m2		
		3,15	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
89 d.7.5	kalk. własna	Systemowe taśmy uszczelniające - wklejenie w pierwszą warstwę hydroizolacji	m		
		$1,85 * 4$	m	7,40	
				RAZEM	7,40
90 d.7.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,15	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
91 d.7.5	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$(1,85 - 1,44) * 2$	m	0,82	
				RAZEM	0,82
92 d.7.5	KNR 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym z wypełnieniem szybą bezpieczną	m		
		$(1,85 + 0,85 * 2) * 2$	m	7,10	
				RAZEM	7,10
93 d.7.5	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku (przyjęto 20% powierzchni balkonów)	m2		
		Spód płyty balkonowej $(1,85 * 0,85) * 2$	m2	3,15	
		Boki płyty balkonowej $(1,85 + 0,85 * 2) * 2 * 0,2$	m2	1,42	
		80% powierzchni balkonu $-4,57 * 0,8$	m2	-3,66	
				RAZEM	0,91
94 d.7.5	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		0,91	m2	0,91	
				RAZEM	0,91
95 d.7.5	KNR AT-38 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe	m2		
		$3,15 + 1,42$	m2	4,57	
				RAZEM	4,57
96 d.7.5	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wklejenie kapinosów do płyt balkonowych	m		
		$(1,85 + 0,85 * 2) * 2$	m	7,10	

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Rzęsnica 10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,10
97 d.7.5	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach	m2		
		4,57	m2	4,57	
				RAZEM	4,57
7.6		Roboty inne			
98 d.7.6		Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - reklamy, oświetlenie, anteny, tabliczki, skrzynki, rolety, zadaszenia i osłony balkonów, itp (z całego budynku)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.7.6	kalk. własna	Montaż oświetlenia zewnętrznego energooszczędnego typu LED nad wejściem do klatek schodowych (1 szt., czujnik ruchu i zmierzchu mikrofalowe) wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.7.6		Remont zadaszeń nad wejściami (wymiana obróbek blacharskich, pokrycia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej oraz remont sufitu i boków zadaszeń 1,8x0,6m)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.7.6	KNR AT-38 0406-01	Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami silikonowymi (kominy)	m2		
		$(3 * 2,7 * 2 + 2,7 * 0,4 * 2) * 3 + (1,5 * 0,75 * 2 + 0,75 * 0,4 * 2) * 3$	m2	63,63	
				RAZEM	63,63
102 d.7.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		$72,26 * 0,02 + 19,15 * 0,02 + 6,94 * 0,02 + 2,16 * 0,05 + 3,15 * 0,5 + 5$	m3	8,65	
				RAZEM	8,65
103 d.7.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		8,65	m3	8,65	
				RAZEM	8,65