

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DACHÓWKOWEGO
Budowa ZŁOCIENIEC UL. STASZICA 3
Inwestor ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O.

Koszty zakupu

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DACHÓWKOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01w 0509/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka (11,00*7,80)*2,00	m2	171,600
			razem m2	171,600
2	KNR 4-04 0507/05	Rozebranie gąsiorów 11,00	m	11,000
			razem m	11,000
3	KNR 4-01w 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów ,koszy,kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,75*0,25)*4,00+(1,25*0,25)*4,00+(0,40*0,25)*8,00 11,0*0,5*2	m2	3,800
			m2	11,000
			razem m2	14,800
4	KNR 4-01w 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 11,10*2,00	m	22,200
			razem m	22,200
5	KNR 4-01w 0441/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm (11,00*7,80)*2,00	m2	171,600
			razem m2	171,600
6	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej (11,40*7,80)*2,00	m2	177,840
			razem m2	177,840
7	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie 18,00	m	18,000
			razem m	18,000
8	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt (11,40*7,80)*2,00	m2	177,840
			razem m2	177,840
9	KNR 0-15 0517/03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką cementową podwójną kol. ceglatego (11,40*7,80)*2,00	m2	177,840
			razem m2	177,840
10	KNR 0-15 0517/04	Montaż gąsiorów z przymocowanie wkrętami do deski kalenicowej 7,90	m	7,900
			razem m	7,900

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DACHÓWKOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR K-05 0404/01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 11,00	m	11,000
			razem m	11,000
12	KNR K-05 0406/02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 4,00	kpl	4,000
			razem kpl	4,000
13	KNNR 8 0208/03	Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 75-100mm uszczelnionej pierścieniami gumowymi-odpowietrzenie wentylacji 3,00	msc	3,000
			razem msc	3,000
14	KNR 2-02w 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej-powlekanej 11,40*2,00	m	22,800
			razem m	22,800
15	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-kosze i pasy nadrynnowe,obróbki kominów itp (11,40*0,30)*2,00+(1,75*0,30)*4,00+(1,25*0,30)*4,00+(0,40*0,30)*8,00 11,0*0,5*2	m2	11,400
			m2	11,000
			razem m2	22,400
16	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podbitka na ścianie szczytowej (7,80*0,30)*4,00	m2	9,360
			razem m2	9,360
17	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m 4,00	szt	4,000
			razem szt	4,000
18	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 (1,75*0,38*0,50)*2,00+(1,25*0,30*0,50)*2,00	m3	1,040
			razem m3	1,040
19	KNR-W 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (1,95*2,00+0,60*2,00)*2,00+(1,45*2,00+0,60*2,00)*2,00	m	18,400
			razem m	18,400
20	KNR-W 2-02 1116/07	Dopłata za zbrojenie czapki kominowej siatką stalową- analogia (1,95*0,60)*2,00+(1,45*0,60)*2,00	m2	4,080
			razem m2	4,080
21	KNR-W 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych czapek kominowych (1,95*0,60)*2,00+(1,45*0,60)*2,00	m2	4,080
			razem m2	4,080
22	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie-kominy ponad dachem (1,85*0,72)*4,00+(0,38*0,72)*4,00+(1,45*2,40)*4,00+(0,38*2,40)*4,00	m2	23,990
			razem m2	23,990

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO DACHÓWKOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej-kominy ponad dachem $(1,85*0,72)*4,00+(0,38*0,72)*4,00+(1,45*2,40)*4,00+(0,38*2,40)*4,00$	m2	23,990
			razem	23,990
24	KNR 0-23 2613/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER-kominy ponad dachem $(1,85*0,72)*4,00+(0,38*0,72)*4,00+(1,45*2,40)*4,00+(0,38*2,40)*4,00$	m2	23,990
			razem	23,990
25	KNR 0-23 2613/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER-kominy ponad dachem +facjaty $0,72*8,00+2,40*8,00$	m	24,960
			razem	24,960
26	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej $(1,85*0,72)*4,00+(0,38*0,72)*4,00+(1,45*2,40)*4,00+(0,38*2,40)*4,00$	m2	23,990
			razem	23,990
27	TZKNBK VII I-2/25	Dodatkowe gruntowanie powierzchni lepikiem na zimno-analogia do przesmarowania czapek kominowych $(1,95*0,60)*2,00+(1,45*0,60)*2,00$	m2	4,080
			razem	4,080
28	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km-wraz z utylizacją 6,50	m3	6,500
			razem	6,500
29	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 6,50	m3	6,500
			razem	6,500
30		Kalkulacja własna. Uzyskanie pozwolenia i zajęcie pasa chodnika i jezdni na czas wykonywania robót dekarских.		1,000