
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Remont pokrycia dachowego

Budowa Łąkowa 10

Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04 wyd.III 1999 Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1,5*0,8+1,45*0,5+1,05*0,55	m2	2,503
	razem	m2	2,503
2	KNR-W 4-01 0545/04 wyd.III 2000 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15,6*2	m	31,200
	razem	m	31,200
3	KNR-W 4-01 0545/08 wyd.III 2000 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15,6*0,25*2+5,5*0,25*2+7,3*0,25*2 kominy (1,7*2+0,9*2+1,75*2+0,7*2+1,35*2+0,75*2)*0,25 boki lukarny (3,0+0,2)/2*5,5*2	m2	14,200
		m2	3,575
		m2	17,600
	razem	m2	35,375
4	KNR 4-01 0508/03 wyd.III 1999 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka 8,3*15,6-6,3*4,6	m2	100,500
	razem	m2	100,500
5	KNR 4-01 0430/05 wyd.III 1999 Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm 8,3*15,6-6,3*4,6	m2	100,500
	razem	m2	100,500
6	KNR 4-01 0307/03 wyd.III 1999 Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,000
7	KNR 4-01 0412/02 wyd.III 1999 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu 8,3*2	m	16,600
	razem	m	16,600
8	KNR 4-01 0413/02 wyd.III 1999 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie 6,0*3	m	18,000
	razem	m	18,000
9	KNR 0-15 0517/01 wyd.III 2000 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 8,3*15,6-6,3*4,6	m2	100,500
	razem	m2	100,500
10	KNR 0-15 0517/02 wyd.III 2000 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt (7,3+8,3)*15,6	m2	243,360
	razem	m2	243,360
11	KNR 2-02u2 0541/01 1992-1998 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 15,6*0,25*2+5,5*0,25*2+7,3*0,25*2 kominy (1,7*2+0,9*2+1,75*2+0,7*2+1,35*2+0,75*2+1,6+0,55*2)*0,25	m2	14,200
		m2	4,250
	razem	m2	18,450
12	KNR 2-02u2 0541/02 1992-1998 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 15,6*0,25*2+5,5*0,25*2+7,3*0,25*2 kominy (1,7*2+0,9*2+1,75*2+0,7*2+1,35*2+0,75*2)*0,25	m2	14,200
		m2	3,575
	razem	m2	17,775
13	KNR 2-02u2 0517/04 1992-1998 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm 15,6*2	m	31,200
	razem	m	31,200
14	KNR 0-15 0519/01 wyd.III 2000 Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm (7,3+8,3)*15,6	m2	243,360
	razem	m2	243,360
15	KNR 0-15 0521/03 wyd.III 2000 Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 22cm	mb	15,500
16	KNR 0-23 2611/01 wyd.I 1999 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie kominy (1,4*2+0,7*2)*1,2+(1,35*2+0,4*2)*1,2+(0,95*2+0,45*2)*1,2 boki lukarn (3,0+0,2)/2*5,5*2	m2	12,600
		m2	17,600
	razem	m2	30,200
17	KNR 0-23 2611/02 wyd.I 1999 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT kominy (1,4*2+0,7*2)*1,2+(1,35*2+0,4*2)*1,2+(0,95*2+0,45*2)*1,2 boki lukarn (3,0+0,2)/2*5,5*2	m2	12,600
		m2	17,600
	razem	m2	30,200
18	KNR 0-23 2614/02 wyd.I 1999 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		

Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	boki lukarn (3,0+0,2)/2*5,5*2	m2	17,600
	razem	m2	17,600
19	KNR 0-23 2613/01 wyd.I 1999 Ocieplenie ścian budynków w systemie ROKER przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej kominy (1,5*2+0,7*2)*1,2+(1,45*2+0,4*2)*1,2+(1,05*2+0,45*2)*1,2	m2	13,320
	razem	m2	13,320
20	KNR 0-23 2613/06 wyd.I 1999 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER kominy (1,5*2+0,8*2)*1,2+(1,45*2+0,5*2)*1,2+(1,05*2+0,55*2)*1,2	m2	14,040
	razem	m2	14,040
21	KNR 0-23 2613/08 wyd.I 1999 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER 3,0*2+1,2*12	m	20,400
	razem	m	20,400
22	KNR 4-01 0201/10 wyd.III 1999 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 1,6*2+0,9*2+1,55*2+0,6*2+1,15*2+0,65*2	m	12,900
	razem	m	12,900
23	KNR 4-01 0203/13 wyd.III 1999 Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 1,6*0,9+1,55*0,6+1,15*0,65	m2	3,118
	razem	m2	3,118
24	KNR 2-02 1106/07 wyd.V 1995 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 1,6*0,9+1,55*0,6+1,15*0,65	m2	3,118
	razem	m2	3,118
25	KNR 2-02 0602/01 wyd.V 1995 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - malowanie czapek 1,6*0,9+1,55*0,6+1,15*0,65	m2	3,118
	razem	m2	3,118
26	KNR-W 2-02 1510/11 wyd.V 2003 Malowanie dwukrotne kominów kominy (1,5*2+0,8*2)*1,2+(1,45*2+0,5*2)*1,2+(1,05*2+0,55*2)*1,2	m2	14,040
	razem	m2	14,040
27	KNR-W 2-02 1603/01 wyd.V 2003 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 11,0*4,0+4,5*6,0	m2	71,000
	razem	m2	71,000
28	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 100,5*0,02+2,503*0,05	m3	2,135
	razem	m3	2,135