

Remont pokrycia dachowego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 4-01 0518/04 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 13,8*6,2*4	m2	342,240
	razem	m2	342,240
2	KNR-W 4-01 0518/05 Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych (Krotność= 3) 13,8*6,2*4	m2	342,240
	razem	m2	342,240
3	KNR-W 4-01 0545/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 28,6*2+12,3*2	m	81,800
	razem	m	81,800
4	KNR-W 4-01 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (28,6*2+13,4*2)*0,2+2,7*0,25*8 (0,75+0,1)/2*2,7*8	m2	22,200
		m2	9,180
	razem	m2	31,380
5	KNR-W 4-01 0418/02 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm (27,6*2+12,4*2)*1,0	m2	80,000
	razem	m2	80,000
6	KNR-W 4-01 0416/01 Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	5,000
7	KNR-W 4-01 0417/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie 2,0*10	m	20,000
	razem	m	20,000
8	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm (28,6*2+13,4*2)*0,2+2,7*0,25*8 obróbki kominów ((1,2*2+0,8*2)*3+(1,8*2+0,8*2)*3+1,2*4)*0,25	m2	22,200
		m2	8,100
	razem	m2	30,300
9	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,75+0,1)/2*2,7*8	m2	9,180
	razem	m2	9,180
10	KNR 2-02u2 0517/04 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm 28,6*2+12,3*2	m	81,800
	razem	m	81,800
11	KNR-W 2-02 0501/01 Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na podłożu drewnianym- papa podkładowa - analogia 13,8*6,2*4	m2	342,240
	razem	m2	342,240
12	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 13,8*6,2*4	m2	342,240
	razem	m2	342,240
13	Kalkulacja indywidualna Wywóz i utylizacja papy 342,24*0,019*3	t	19,508
	razem	t	19,508