

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ocieplenie dachu skośnego od zewnątrz wełną mineralną 0,032 W/mK gr. 20cm			
1 d.1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		(7 * 6) * 2	m2	84,00	
				RAZEM	84,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		(3,92 * 7) * 2	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
4 d.1	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłat o odstępie do 100 cm	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
5 d.1		Rozebranie folii paroizolacyjnej, membrany dachowej na krokwiach	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
6 d.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach i między krokwiemi - rozstaw kontrłat 1,00 m (montaż folii paroizolacyjnej, kontrłaty wcześniej demontowane)	m2		
		(3,92 * 7 + 3,92 * 0,2 * 14) * 2	m2	76,83	
				RAZEM	76,83
7 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej skośne układane na sucho - jedna warstwa, wełna mineralna 0,032 gr. 20 cm (między krokwiemi)	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
8 d.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m (montaż membrany dachowej)	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
9 d.1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm (łaty wcześniej demontowane)	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
10 d.1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm (dodatek za łat i kontrłaty uszkodzone przy demontażu - przyjęto 10%)	m2		
		54,88 * 0,1	m2	5,49	
				RAZEM	5,49
11 d.1	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna (dachówka wcześniej demontowana, nowe dachówki wentylacyjne)	m2		
		54,88	m2	54,88	
				RAZEM	54,88
2		Ocieplenie stropu wewnętrznego pod strychem wełną mineralną 0,035 W/mK gr. 20cm, wraz z wykonaniem podłogi z płyt OSB			
12 d.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
		6,72 * 5,29	m2	35,55	
				RAZEM	35,55
13 d.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych (polepa i gruz między belkami do wys. 10cm od góry belek)	m2		
		35,55	m2	35,55	
				RAZEM	35,55
14 d.2	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		(6,72 * 5,29 + 5,29 * 0,1 * 14)	m2	42,95	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,95
15 d.2	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. (legary)	m3 drew		
		(6,72 * 11) * 0,1 * 0,05	m3 drew	0,37	
				RAZEM	0,37
16 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 0,035 gr. 10 cm (między belkami stropowymi)	m2		
		35,55	m2	35,55	
				RAZEM	35,55
17 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 0,035 gr. 10 cm (między legarami)	m2		
		35,55	m2	35,55	
				RAZEM	35,55
18 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m2		
		35,55	m2	35,55	
				RAZEM	35,55
3		Roboty inne			
19 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie, składowanie i utylizacja gruzu spryzmowanego oraz śmieci z remontu budynku, samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie, składowanie i utylizacja gruzu spryzmowanego oraz śmieci z remontu budynku, gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2)			