

Naprawa ściany szczytowej

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1. Elewacja		
1	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych o szer.073m Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
3	Zerwanie istn. wyprawy tynkarskiej Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
4	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - szpachlowanie powierzchni ściany - analogia Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER - dodatkowa warstwa - piwnica i parter Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
7	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
8	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Ispasan lub Isposil Ściany 11,5*11,2	m2	128,800
	razem	m2	128,800
	5. Wywóz gruzu		
9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,000
10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 15)	m3	2,000