

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja					
1	KNR 4-01	Spadki podokienne	m ²		
d.1	0533-01	$[(1.20*28)+(1.50*20)+(1.80*8)+(1.50*16)+(2.30*16)]*0.24$	m ²	33.312	
				RAZEM	33.312
2	KNR 4-01	Spadki podokienne o szer.do 30 cm	m		
d.1	0205-01	$(1.20*28)+(1.50*20)+(1.80*8)+(1.50*16)+(2.30*16)$	m	138.800	
				RAZEM	138.800
3	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	$\{[30.40+11.30]*2*11.50\}-\{[1.20*1.50]*28+[1.50*1.50]*20+[1.80*1.80]*4+[1.80*1.20]*4+[0.90*1.50]*16+[0.90*2.30]*16\}$	m ²	787.380	
				RAZEM	787.380
4	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²		
d.1	2601-01	$\{[30.40+11.30]*2*11.50\}-\{[1.20*1.50]*28+[1.50*1.50]*20+[1.80*1.80]*4+[1.80*1.20]*4+[0.90*1.50]*16+[0.90*2.30]*16\}$	m ²	787.380	
				RAZEM	787.380
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1	2612-04	3200.00	szt	3200.000	
				RAZEM	3200.000
6	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	$\{[30.40+11.30]*2*11.50\}-\{[1.20*1.50]*28+[1.50*1.50]*20+[1.80*1.80]*4+[1.80*1.20]*4+[0.90*1.50]*16+[0.90*2.30]*16\}$	m ²	787.380	
				RAZEM	787.380
7	KNR 4-01	Wymiana obróbek attyk z blachy cynku	m ²		
d.1	0533-01	$9.50*0.55*2$	m ²	10.450	
				RAZEM	10.450
8	KNR 4-01	Wymiana pokrycia krawędzi balkonowych z blachy cynku	m ²		
d.1	0533-01	$4.85*0.30*4*2*2$	m ²	23.280	
				RAZEM	23.280
9	KNR-W 2-02	Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m		
d.1	2601-08	$10.70*14$	m	149.800	
				RAZEM	149.800
10	KNR 0-23	Zamocowanie listwy startowej	m		
d.1	2614-11	$[30.40+11.30]*2$	m	83.400	
				RAZEM	83.400
11	KNR AT-05	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m ²		
d.1	1656-05	$[30.40+11.30]*2*10.70$	m ²	892.380	
				RAZEM	892.380
12	NNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	$[30.40+11.30]*2*11.47$	m ²	956.598	
				RAZEM	956.598
13	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną	m ²		
d.1	1519-05	$\{[30.40+11.30+12.45]*2*11.50\}-\{[1.20*1.50]*28+[1.50*1.50]*20+[1.80*1.80]*4+[1.80*1.20]*4+[0.90*1.50]*16+[0.90*2.30]*16\}$	m ²	1073.730	
				RAZEM	1073.730
14	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	$\{[1.20*1.50]*28+[1.50*1.50]*20+[1.80*1.80]*4+[1.80*1.20]*4+[0.90*1.50]*16+[0.90*2.30]*16\}$	m ²	171.720	
				RAZEM	171.720
15	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²		
d.1	0901-04	$\{[1.20*2+1.50]*28+[1.50*2+1.50]*20+[1.80*2+1.80]*4+[1.80*2+1.20]*4+[0.90*2+1.50]*16+[0.90*2+2.30]*16\}*0.25$	m ²	89.600	
				RAZEM	89.600
16	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m ²		
d.1	1519-04	$\{[1.20*2+1.50]*28+[1.50*2+1.50]*20+[1.80*2+1.80]*4+[1.80*2+1.20]*4+[0.90*2+1.50]*16+[0.90*2+2.30]*16\}*0.25$	m ²	89.600	
				RAZEM	89.600
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	$2.75*2.20*4*2*2$	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki	m ²		
d.1	2601-01	- pow.betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²	96.800	
		2.75*2.20*4*2*2		RAZEM	96.800
19	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1	2612-04	410.00	szt	410.000	
				RAZEM	410.000
20	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	2.75*2.20*4*2*2	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800
21	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną	m ²		
d.1	1519-05	2.75*2.20*4*2*2	m ²	96.800	
				RAZEM	96.800