

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pionowa ścian zewnętrznych piwnic			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z	m ²		
d.1	0807-03	wyp.spoin zaprawa cement. 42.5	m ²	42.50	
				RAZEM	42.50
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	4.5*1.0*0.15	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
3	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-	m ³		
d.1	0104-03	mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kał. IV 47*2*1.0	m ³	94.00	
				RAZEM	94.00
4	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian	m ³		
d.1	0101-04	94	m ³	94.00	
				RAZEM	94.00
5	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża- wyrównanie podłoża zaprawą	m ²		
d.1	0101-07	94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
6	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod	m ²		
d.1	0637-02	uszczelnienia - gruntowanie 94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
7	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą	m ²		
d.1	0641-01	94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
8	KNR 0-29	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-	m ²		
d.1	0642-01	mi punktowo xps 5 cm 94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
9	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania po-	m ²		
d.1	0207-01	wierzchni 94	m ²	94.00	
				RAZEM	94.00
10	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m	m ³		
d.1	0105-03	i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 94	m ³	94.00	
				RAZEM	94.00
11	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstw-	m ²		
d.1	0105-07	wy po zagęszcz. 42.5	m ²	42.50	
				RAZEM	42.50
12	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy	m ²		
d.1	0105-08	1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 42.5	m ²	42.50	
				RAZEM	42.50
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0511-02	wo-piaskowej- ułożenie kostki uprzednio rozebranej 42.5	m ²	42.50	
				RAZEM	42.50
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0511-02	wo-piaskowej- elewacja południowa i zachodnia 40.35	m ²	40.35	
				RAZEM	40.35
15	KNR 4-04	Rozebranie schodów betonowych	m ³		
d.1	0303-06	3.4*1.3*1.05	m ³	4.64	
				RAZEM	4.64
16	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5	m ³		
d.1	0102-02	m w gr.kat. III 3.4*1.3*0.40	m ³	1.77	
				RAZEM	1.77
17	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	3.4*1.3*0.1	m ³	0.44	
				RAZEM	0.44
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	0.1	t	0.10	
				RAZEM	0.10

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne schodów	m ²		
d.1	0101-10	3.06+0.175*1.30*8	m ²	4.88	
				RAZEM	4.88
20	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
d.1	0218-01	3.40*1.3*0.20+2.70*1.30*0.175+2.0*1.30*0.175+1.30*1.30*0.175	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
21	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.stopni schodowych, na gotowej płycie z płukanego lastryka	szt		
d.1	0129-05	6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
22	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podstopni schodowych, na gotowej płycie z płukanego lastryka	szt		
d.1	0129-05	8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNR 0-12	Ułożenie podestu z płytek z płukanego lastryka	m ²		
d.1	1118-03	1.30*1.30	m ²	1.69	
				RAZEM	1.69
24	KNR 2-02	Balustrady schodowe z rur stalowych osadzone na stopniu stopniu o masie ponad 16 kg	m		
d.1	1207-05	3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
25	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa podkład	m ²		
d.1	0933-01	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
27	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa mozaika	m ²		
d.1	0933-05	3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	4.64+0.68+0.44	m ³	5.76	
				RAZEM	5.76
29	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 4.64+0.68+0.44	m ³	5.76	
				RAZEM	5.76
30	Kalkulacja	Zajęcie pasa drogowego	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00