

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Wymiana zaworów podpionowych - ul. Boh. Warszawy 27-33, 78-520 Złocieniec					
1		Wymiana zaworów podpionowych			
1 d.1	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.b	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napelnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pięter	obie kt.		
		1	obie kt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR-W 4-02 0508-02	Wymiana zaworu podpionowego równoważącego z kapilarą	szt		
		18	szt	18,00	
				RAZEM	18,00
3 d.1	KNR 0-35 0129-20	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 13mm powlekanych folią na rurociągach o średnicy zewnętrznej 20-32mm - przyjęto 50% długości rur 90 * 0,5	m		
			m	45,00	
				RAZEM	45,00
4 d.1		Regulacja instalacji c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Modernizacja węzła C.O.			
5 d.2	analiza indywidualna	Montaż inteligentnego systemu oszczędzania energii w rozdzielni C.O. - montaż zaworu termostatycznego o działaniu proporcjonalno - całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą. [cena urządzeń wraz z montażem]			
		1		1,00	
				RAZEM	1,00