

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego					
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE					
1.1 Remont cokołu					
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do	m ²		
d.1.	0929-02	0.6 m ² U=1,3 W/mK (z obróbką obsadzenia)			
1		Okna piwniczne brązowe (0.6*0.6)+(0.5*0.6)+(1*0.8)+(0.4*0.4)*2+(0.6*0.4)	m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	0103-02				
1		2.02	m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.	0308-03				
1		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmuśniętych tynków na	m ²		
d.1.	0101-01	elewacji (przyjęto 20% powierzchni ściany)			
1		Elewacja wschodnia (1.24*2)*0.3+3.48	m ²	4.22	
		Elewacja północna 25.95*1.49	m ²	38.67	
		Elewacja zachodnia i północna w podwórku 4.95*1.3+(7+1.65+2.35)*1.3	m ²	20.74	
		Elewacja południowa 9.8*1.5+3.4*0.3	m ²	15.72	
		Otwory okienne i drzwiowe -2.02-1.27*1.55-1.06*0.73*2-1.08*0.7-1.16*0.6	m ²	-6.99	
		20% powierzchni ściany -(72.36*0.8)	m ²	-57.89	
				RAZEM	14.47
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (przyjęto	m ²		
d.1.	0725-01	20% powierzchni)			
1		Ściany 14.47	m ²	14.47	
				RAZEM	14.47
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1		Ściany piwnic nad gruntem (cokół) 72.36	m ²	72.36	
				RAZEM	72.36
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
1		72.36	m ²	72.36	
				RAZEM	72.36
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2612-06				
1		Ściany 72.36	m ²	72.36	
				RAZEM	72.36
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem z siatką	m		
d.1.	2612-08				
1		Okna piwniczne (0.6*0.6)+(0.5*0.6)+(1*0.8)+(0.4*0.4)*2+(0.6*0.4)	m	2.02	
		Narożniki budynku 0.77+2+1.7+1.3	m	5.77	
				RAZEM	7.79
10	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie	m ²		
d.1.	0933-02				
1	analogia	Ściany 72.36	m ²	72.36	
				RAZEM	72.36
1.2 Remont i docieplenie ścian powyżej cokołu					
11	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1.	1651-02	57 m o wys. do 15 m			
2					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Elewacja wschodnia 3.75*13.18+15.34*12.7	m ²	244.24	
		Elewacja północna 25.95*13.5	m ²	350.33	
		Elewacja zachodnia i północna w podwórku 6.92*13.14+6.92*2.28+12.4*11.08+7*6+2.35*5.5+1.65*5.75	m ²	308.51	
		Elewacja południowa 13.5*13.31+0.7*7.87+5.05*16	m ²	265.99	
				RAZEM	1169.07
12	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1.	1663-04				
2		1169.07	m ²	1169.07	
				RAZEM	1169.07
13	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		
d.1.	1613-02				
2		1169	m ²	1169.00	
				RAZEM	1169.00
14	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
d.1.	1663-01				
2		2*3	m	6.00	
				RAZEM	6.00
15	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² U=1,3 W/mK (z obróbką obsadzenia)	m ²		
d.1.	0929-06				
2		Okna strychowe białe (0.97*1.25)*3	m ²	3.64	
				RAZEM	3.64
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno i dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² U=1,3 W/mK (z obróbką obsadzenia)	m ²		
d.1.	0929-08				
2		Okna klatki schodowej białe z nawiewnikami (1*1)+(1*1.55)*4+(0.6*1.25)	m ²	7.95	
				RAZEM	7.95
17	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² U=1,3 W/mK (z obróbką obsadzenia)	m ²		
d.1.	0929-11				
2		Okna klatki schodowej białe z nawiewnikami (2*1.25)+(2*1.8)*2	m ²	9.70	
				RAZEM	9.70
18	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej i aluminiowej na drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe U=1,3 W/mK (z obróbką obsadzenia)	m ²		
d.1.	0931-06				
2		Drzwi klatki schodowej (ocieplone , samozamykacz, RAL8011) (1.28*3.2)+(1.28*3.06)+(1.27*3.07)	m ²	11.91	
				RAZEM	11.91
19	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	0103-02				
2		Elewacja wschodnia (1*1)+(1*1.55)*2+(1.26*1.89)+(0.97*1.89)*5+(1.47*1.89)*9+(0.4*1.89)*4+(0.4*1.35)*2+(0.7*1.56)	m ²	45.85	
		Elewacja północna (1.47*1.89)*5+(0.97*1.89)*11+(1.06*1.26)*4+(0.4*1.35)*2+(0.7*1.56)	m ²	41.57	
		Elewacja zachodnia i północna od podwórka (0.4*0.4)+(0.97*1.25)*3+(0.6*1.25)*2+(0.97*1.8)*7+(0.6*1.5)*2+(1*1.55)*2+(1.1*1.55)+(1.8*1.55)+(0.8*1.15)+(0.4*0.4)	m ²	27.99	
		Elewacja południowa (0.97*0.6)*2+(2*1.25)+(0.97*1.8)*4+(2*1.8)*2+(0.6*1.8)*2+(0.97*1.25)+(1.16*1.2)	m ²	23.36	
				RAZEM	138.77
20	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-03				
2		3.75+5.3+7+9.6+7+2.35+13.5	m	48.50	
				RAZEM	48.50
21	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-05				
2		6+5.5	m	11.50	
				RAZEM	11.50
22	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
2					

PRZEDMIAR

5 Marca 26, 78-520 Złocieniec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.6+10.8+10.8+12.4+7.8+12.9+14.05+2.1	m	83.45	
				RAZEM	83.45
23 d.1. 2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebanie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		Parapety (0.97*9+0.6+1.1+1.8+0.8)*0.3	m ²	3.91	
		Obróbki dachu (2+4.1+10.9+3.95+5.7+4.3)*0.25	m ²	7.74	
		Obróbki attyk (10.8*2)*0.5	m ²	10.80	
				RAZEM	22.45
24 d.1. 2	KNR-W 4-01 0509-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
		Podokienniki i gzyms (1.26+0.97*17+1.47*11+0.4*4+1.06*4)*0.25+(6.17*2+1)*0.35	m ²	14.61	
				RAZEM	14.61
25 d.1. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmurszałych tynków na elewacji (przyjęto 20% powierzchni ściany)	m ²		
		Elewacja wschodnia 3.75*13.18+15.34*12.7-4.22	m ²	240.02	
		Elewacja północna 25.95*13.5-38.67	m ²	311.66	
		Elewacja zachodnia i północna w podwórku 6.92*13.14+6.92*2.28+12.4*11.08+7*6+2.35*5.5+1.65*5.75-20.74	m ²	287.77	
		Elewacja południowa 13.5*13.31+0.7*7.87+5.05*16-15.72	m ²	250.27	
		Otworki okienne i drzwiowe -(138.77+11.91+1.07*2.6)	m ²	-153.46	
		20% powierzchni ściany -(936.26*0.8)	m ²	-749.01	
				RAZEM	187.25
26 d.1. 2	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 20% powierzchni)	m ²		
		Ściany 187.25	m ²	187.25	
				RAZEM	187.25
27 d.1. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach	m ²		
		Elewacja wschodnia ((1*3)+(1+1.55*2)*2+(1.26+1.89*2)+(0.97+1.89*2)*5+(1.47+1.89*2)*9+(0.4+1.89*2)*4+(0.4+1.35*2)*2+(0.7+1.56*2))*0.15	m ²	17.10	
		Elewacja północna ((1.47+1.89*2)*5+(0.97+1.89*2)*11+(1.06+1.26*2)*4+(0.4+1.35*2)*2+(0.7+1.56*2))*0.15	m ²	15.43	
		Elewacja zachodnia i północna od podwórka ((0.4*3)+(0.97+1.25*2)*3+(0.6+1.25*2)*2+(0.97+1.8*2)*7+(0.6+1.5*2)*2+(1+1.55*2)*2+(1.1+1.55*2)+(1.8+1.55*2)+(0.8+1.15*2)+(0.4*3))*0.15	m ²	11.79	
		Elewacja południowa ((0.97+0.6*2)*2+(2+1.25*2)+(0.6+1.25*2)+(0.97+1.8*2)*4+(2+1.8*2)*2+(0.6+1.8*2)*2+(0.97+1.25*2)+(1.16+1.2*2))*0.15	m ²	8.53	
		Ościeża drzwiowe ((1.28+3.2*2)+(1.28+3.06*2)+(1.27+3.07*2)+(1.07+2.6*2))*0.15	m ²	4.31	
				RAZEM	57.16
28 d.1. 2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		Elewacja wschodnia 240.02	m ²	240.02	
		Elewacja północna 311.66	m ²	311.66	
		Elewacja zachodnia i północna od podwórka 287.77	m ²	287.77	
		Elewacja południowa 250.27	m ²	250.27	
		Ościeża okienne i drzwiowe 57.16	m ²	57.16	
		Otworki okienne i drzwiowe -153.46	m ²	-153.46	
				RAZEM	993.42
29 d.1. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		

PRZEDMIAR

5 Marca 26, 78-520 Złocieniec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		993.42	m ²	993.42	
				RAZEM	993.42
30	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokolowej	m		
d.1.	2612-09				
2		10.25+13.8+2.6+3.9+2.3+2.5+3.35+4.95+7+1.65+2.35+6.15+3.5	m	64.30	
				RAZEM	64.30
31	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 0,032 gr.14cm	m ²		
d.1.	2612-01				
2		Ściany 240.02+311.66+287.77+250.27	m ²	1089.72	
		Otwory okienne i drzwiowe -153.46	m ²	-153.46	
				RAZEM	936.26
32	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do stropu - styropian EPS 0,032 gr.20cm (przyklejenie styropianu do podcienia)	m ²		
d.1.	2612-01				
2		3*0.8	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
33	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian EPS 0,032 gr.3cm	m ²		
d.1.	2612-02				
2		Ościeża okienne i drzwiowe 57.16	m ²	57.16	
				RAZEM	57.16
34	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1.	2612-04				
2		(936.26+2.4)*6	szt	5631.96	
				RAZEM	5631.96
35	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2612-06				
2		Ściany 936.26+2.4	m ²	938.66	
				RAZEM	938.66
36	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2612-07				
2		57.16*2	m ²	114.32	
				RAZEM	114.32
37	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem z siatką	m		
d.1.	2612-08				
2		Okna ((1*3)+(1+1.55*2)*2+(1.26+1.89*2)+(0.97+1.89*2)*5+(1.47+1.89*2)*9+(0.4+1.89*2)*4+(0.4+1.35*2)*2+(0.7+1.56*2)+(1.47+1.89*2)*5+(0.97+1.89*2)*11+(1.06+1.26*2)*4+(0.4+1.35*2)*2+(0.7+1.56*2)+(0.4*3)+(0.97+1.25*2)*3+(0.6+1.25*2)*2+(0.97+1.8*2)*7+(0.6+1.5*2)*2+(1+1.55*2)*2+(1.1+1.55*2)+(1.8+1.55*2)+(0.8+1.15*2)+(0.4*3)+(0.97+0.6*2)*2+(2+1.25*2)+(0.6+1.25*2)+(0.97+1.8*2)*4+(2+1.8*2)*2+(0.6+1.8*2)*2+(0.97+1.25*2)+(1.16+1.2*2))	m	352.27	
		Drzwi ((1.28+3.2*2)+(1.28+3.06*2)+(1.27+3.07*2)+(1.07+2.6*2))	m	28.76	
		Narożniki budynku 11.38+12.88+11.3*2+12.8+8.12+4.2	m	71.98	
				RAZEM	453.01
38	KNR AT-31	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe i podrynnowe (odtworzenie gzymsów, wymiary i wzory pobrane z natury)	m		
d.1.	0707-05				
2		4*2+3+4.4+14.4	m	29.80	
				RAZEM	29.80
39	KNR AT-31	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne - drzwiowe (odtworzenie obramień drzwi i okien, wymiary i wzory pobrane z natury)	m		
d.1.	0706-01				
2		(1.47*2+1.89*2)*14+(0.98*2+1.89*2)*18+(1.26*2+1.89*2)+(0.4*2+1.89*2)+(0.4*2+1.35*2)*4+(0.7*2+1.56*2)*2+(1.06*2+1.26*2)*4	m	249.88	
				RAZEM	249.88
40	kalk. własna	Wykonanie i montaż detali architektonicznych ze styropianu na elewacji wschodniej i północnej	szt		
d.1.	2				
2		17	szt	17.00	
				RAZEM	17.00

PRZEDMIAR

5 Marca 26, 78-520 Złocieniec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.1.	0923-04				
2		$(1*5+0.4*9+0.7*2+1.47*14+0.97*35+1.26+1.06*4+1.08+0.6*7+1.1+1.8+0.8+1.16+2*3)*0.3$	m ²	25.85	
				RAZEM	25.85
42	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 1,5mm	m ²		
d.1.	0933-02	Ściany			
2	analogia	938.66	m ²	938.66	
				RAZEM	938.66
43	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - tynk barwiony w masie, baranek 1,5mm	m ²		
d.1.	0933-04	Ościeża			
2	analogia	114.32	m ²	114.32	
				RAZEM	114.32
44	KNR 2-02	Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza	m		
d.1.	0923-03				
2		$(1.26+0.97*17+1.47*11+0.4*4+1.06*4)+(6.17*2+1)$	m	53.10	
				RAZEM	53.10
45	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy cynkowo tytanowej	m ²		
d.1.	0507-02	Parapety			
2		$(1*5+0.4*5+0.7*2+1.47*3+0.97*18+1.08+0.6*7+1.1+1.8+0.8+1.16+2*3)*0.4$	m ²	18.56	
		Obróbki dachu			
		$(2+4.1+10.9+3.95+5.7+4.3)*0.4$	m ²	12.38	
		Obróbki attyk			
		$(10.8*2)*0.65$	m ²	14.04	
		Obróbki podrynnowe (na projektowanych gzymsach podrynnowych i zakończenie styropianu pod rynnami)			
		$(4*2+4.45+14.4+7.1+9.6+7+1.65+2.35)*0.5$	m ²	27.28	
				RAZEM	72.26
46	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - (montaż rynien uprzednio zdjętych)	m		
d.1.	0509-04				
2		48.5	m	48.50	
				RAZEM	48.50
47	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm- z blachy cynkowo tytanowej (montaż rur spustowych uprzednio zdjętych)	m		
d.1.	0511-03				
2		11.5	m	11.50	
				RAZEM	11.50
48	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm- z blachy cynkowo tytanowej	m		
d.1.	0511-03				
2		83.45	m	83.45	
				RAZEM	83.45
49	KNR 2-02	Kominki wentylacyjne i rury na elewacjach - wymiana	m		
d.1.	0511-03				
2	analogia	$3.3*2+1.2*3+1.5+2.3*2+3.3+1.2*2$	m	22.00	
				RAZEM	22.00
50		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
d.1.					
2					
				RAZEM	0.00
1.3 Ocieplenie stropu nad piwnicami					
51	kalk. własna	Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 11cm powierzchni płaskich (według cen zakładowych) (ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)	m ²		
d.1.		Strop			
3		$240.5*0.85$	m ²	204.43	
				RAZEM	204.43
1.4 Ocieplenie podłogi na poddaszu					
52	KNR 7-28	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1.	0301-01				
4		$8.5*4.95+2*2.25$	m ²	46.58	
				RAZEM	46.58

PRZEDMIAR

5 Marca 26, 78-520 Złocieniec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1. 4	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		46.58	m ²	46.58	
				RAZEM	46.58
54 d.1. 4	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
55 d.1. 4	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
56 d.1. 4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 035 gr. 10 cm (miedzy belkami stropowymi)	m ²		
		46.58	m ²	46.58	
				RAZEM	46.58
57 d.1. 4	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. (legary)	m ³ drew.		
		(8.5*9+4*2)*0.05*0.1	m ³ drew.	0.42	
				RAZEM	0.42
58 d.1. 4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 035 gr. 10 cm (miedzy legarami)	m ²		
		46.58	m ²	46.58	
				RAZEM	46.58
59 d.1. 4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²		
		46.58	m ²	46.58	
				RAZEM	46.58
1.5	Wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych				
60 d.1. 5	kalk. własna	Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne z czujnikiem ruchu (wymiana opraw żarowych na oprawy typu LED - 30 szt) na częściach wspólnych (klatka schodowa, piwnice, strych)	szt		
		30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
1.6	Roboty inne				
61 d.1. 6	kalk. własna	Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - reklamy, skrzynki, puszki, oświetlenie itp.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.1. 6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km	m ³		
		(14.47+14.61+187.25+57.16)*0.02+6.3*0.05+5	m ³	10.78	
				RAZEM	10.78
63 d.1. 6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		10.78	m ³	10.78	
				RAZEM	10.78
2	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE				
64 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na schodach (zewnątrzne schody betonowe i podesty)	m ²		
		4.5*1.4	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
65 d.2	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m ²	miejsc.		
		5	miejsc.	5.00	
				RAZEM	5.00
66 d.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		6.3*0.05	m ³	0.32	
				RAZEM	0.32
67 d.2	KNR-W 4-01 0205-02 analogia	Wymiana betonowej czapy balustrady o szerokości ponad 30 cm	m		
		4.85	m	4.85	

PRZEDMIAR

5 Marca 26, 78-520 Złocieniec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.85
68	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami do betonu powierzchni zewnętrznych - stopnie,	m ²		
d.2	1505-11	podesty i boki schodów	m ²	6.30	
		6.3		RAZEM	6.30
69	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. (balustrada ceglana)	szt.		
d.2	0308-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
70	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (balustrada ceglana)	m ²		
d.2	0725-01	Ściany	m ²	4.10	
		8.2*0.5		RAZEM	4.10
71	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (balustrada ceglana)	m ²		
d.2	2611-01	8.2+4	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
72	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (balustrada ceglana)	m ²		
d.2	2611-02	12.2	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
73	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (balustrada ceglana)	m ²		
d.2	2612-06	Ściany	m ²	12.20	
		12.2		RAZEM	12.20
74	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk barwiony w masie, baranek 1,5mm (balustrada ceglana)	m ²		
d.2	0933-02	Ściany	m ²	12.20	
	analogia	12.2		RAZEM	12.20
75	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 U=1,3 W/mK (z obróbką osadzenia)	m ²		
d.2	0929-02	Okno strychowe na części parterowej (0.4*0.4)	m ²	0.16	
				RAZEM	0.16
76	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe U=1,3 W/mK (z obróbką osadzenia)	m ²		
d.2	0931-06	Drzwi	m ²	2.78	
		1.07*2.6		RAZEM	2.78