

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Termomodernizacja budynku mieszkalnego						
1 Ściany piwniczne						
1.1 Izolacja ścian piwnic poniżej gruntu						
1 d.1. 1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 2 m w gr.kat. IV	m ³	(19.55*2+2.25*4)*2.2*1 = 105.82		
2 d.1. 1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian piwnic	m ²	104.5		
3 d.1. 1	KNR 0-29 0642-01	Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi XPS 032 gr. 8cm mocowanymi punktowo	m ²	104.5		
4 d.1. 1	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni (ściany piwnic poniżej gruntu)	m ²	104.5		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV	m ³	102.93		
6 d.1. 1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	(19.55*2+2.25*4)*0.6 = 28.86		
7 d.1. 1	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	28.86		
8 d.1. 1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe (trawnikowe) o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	(19.55*2+2.25*4+0.6*8) = 52.90		
9 d.1. 1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	28.86		
10 d.1. 1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno-dzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	m ²	(0.55*0.55)*8 = 2.42		
11 d.1. 1	kalk. własna	Montaż systemowych doświetlaczy okien piwnicznych ACO Thermk wraz z rozbiórką istniejących ceglanych	szt	8		

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 Elewacje						
2.1 Elewacja północna						
12 d.2. 1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	19.55*6.66 = 130.20		
13 d.2. 1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	130.2		
14 d.2. 1	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² (okna na klatce schodowej)	m ²	0.85*1.52+ 0.85*0.45 = 1.67		
15 d.2. 1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	(1.04*1.52)* 12+(0.5*0.5)* 4+(0.85* 1.52)+(0.85* 0.45)+(0.55* 0.55)*4) = 22.85		
16 d.2. 1	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (skucie podokienników ceglanych, zlicowanie do ściany)	m ²	(1.04*9+ 0.85*2+0.7* 4)*0.06 = 0.83		
17 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	6.45*2 = 12.90		
18 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	20		
19 d.2. 1	kalk. własna	Wymiana rur spustowych żeliwnych wraz z odkopaniem i podłączeniem do instalacji deszczowej oraz przesunięciem na grubość ocieplenia	szt	2		
20 d.2. 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(1.04*12+ 0.5*4+0.85* 2)*0.3 = 4.85		
21 d.2. 1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmuśniętych tynków na elewacji (przyjęto 20% powierzchni ściany)	m ²	21.09		
22 d.2. 1	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - Wykonanie tynków dwuwarstwowych z zatarciem packą na ostro. 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi (przyjęto 20% powierzchni)	m ²	21.09		
23 d.2. 1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach	m ²	((1.04+1.52* 2)*12+(0.5* 4)*4+(0.85+ 1.52*2)+ (0.85+0.45* 2)+(1.29+ 2.08*2))* 0.15 = 10.21		
24 d.2. 1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m ²	105.43+ 10.21 = 115.64		
25 d.2. 1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	115.64		
26 d.2. 1	KNR AT-31 0201-04	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 14 cm na ścianach	m ²	95.12		
27 d.2. 1	KNR AT-31 0205-03	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe XPS gr. 10 cm na ścianach (cokół)	m ²	10.31		
28 d.2. 1	KNR AT-31 0201-01	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 3 cm na ościeżach	m ²	((1.04+1.52* 2)*12+(0.5* 4)*4+(0.85+ 1.52*2)+ (0.85+0.45* 2)+(1.29+ 2.08*2))* 0.15 = 10.21		
29 d.2. 1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²	95.12+10.31 = 105.43		

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2. 1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	$(6.6*2 + (1.04+1.52*2)*12 + (0.5*3)*4 + (0.85+1.52*2) + (0.85+0.45*2) + (1.29+2.08*2) + (0.55*3)*4) = 85.85$		
31 d.2. 1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety	m ²	$(1.04*12 + 0.5*4 + 0.85*2)*0.27 = 4.37$		
32 d.2. 1	KNR AT-31 0707-05	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe i podrynowe	m	$19.55*2 = 39.10$		
33 d.2. 1	KNR AT-31 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne - drzwiowe	m	$(1.04+1.52*2)*12 + (0.5*3)*4 + (0.85+1.52*2) + (0.85+0.45*2) + (1.29+1.6*2) = 65.09$		
34 d.2. 1	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłone	m ²	113.49		
35 d.2. 1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²	$(1.04*12 + 0.5*4 + 0.85*2)*0.42 = 6.80$		
36 d.2. 1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (montaż uprzednio zdjętych)	m	20		
37 d.2. 1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (montaż uprzednio zdjętych)	m	12.9		
38 d.2. 1		Czas pracy rusztowań grupy 1				

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2 Elewacja południowa						
39 d.2. 2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	19.55*6.86+ 4.3*2.5 = 144.86		
40 d.2. 2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	144.86		
41 d.2. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	(0.87*1.25)* 2+(1.04* 1.52)*16+ (0.55*0.55)* 4 = 28.68		
42 d.2. 2	KNR 4-01 0347- 09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (skucie podokienników ceglanych, zlicowanie do ściany)	m ²	(1.04*12+ 0.87*2)*0.06 = 0.85		
43 d.2. 2	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	6.8+6.65 = 13.45		
44 d.2. 2	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	19.55+4.3 = 23.85		
45 d.2. 2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	12.13		
46 d.2. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmuszających tynków na elewacji (przyjęto 20% powierzchni ściany)	m ²	24.6		
47 d.2. 2	KNR 4-01 0725- 01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)- Wykonanie tynków dwuwarstwowych z zatarciem packą na ostro. 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi (przyjęto 20% powierzchni)	m ²	24.6		
48 d.2. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach	m ²	((0.87+1.25)* 2+(1.04+ 1.52*2)*16)* 0.15 = 10.43		
49 d.2. 2	KNR 0-23 2611- 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m ²	123.02+ 10.43 = 133.45		
50 d.2. 2	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	133.45		
51 d.2. 2	KNR AT-31 0201-04	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 14 cm na ścianach	m ²	90.8		
52 d.2. 2	KNR AT-31 0201-04	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 15 cm na ścianach - lukarna	m ²	13.13		
53 d.2. 2	KNR AT-31 0205-03	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe XPS 032 gr. 10 cm na ścianach (cokół)	m ²	14.85		
54 d.2. 2	KNR AT-31 0201-01	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 3 cm na ościeżach	m ²	((0.87+1.25)* 2+(1.04+ 1.52*2)*16)* 0.15 = 10.43		
55 d.2. 2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²	90.80+13.13 = 103.93		
56 d.2. 2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	6.93+6.79+ 2.5*2+ (0.87+1.25)* 2+(1.04+ 1.52*2)*16 = 88.24		
57 d.2. 2	KNR 2-02 0923- 04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety	m ²	(0.87*2+ 1.04*16+ 0.55*4)*0.27 = 5.56		
58 d.2. 2	KNR AT-31 0707-05	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe i podrynnowe	m	19.55*2+4.3 = 43.40		

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59 d.2. 2	KNR AT-31 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne - drzwiowe	m	$(0.87+1.25*2)*2+(1.04+1.52*2)*16 = 72.02$		
60 d.2. 2	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące	m ²	122.7		
61 d.2. 2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²	$(0.87*2+1.04*16)*0.42 = 7.72$		
62 d.2. 2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (montaż uprzednio zdjętych)	m	$19.55+4.3 = 23.85$		
63 d.2. 2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (montaż uprzednio zdjętych)	m	13.45		
64 d.2. 2		Czas pracy rusztowań grupy 1				

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Elewacja wschodnia i zachodnia				
65 d.2. 3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	55.69*2 = 111.38		
66 d.2. 3	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	111.38		
67 d.2. 3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnne z PCV o pow. do 1.5 m ² (okna na strychu)	m ²	0.95*1.25*2 = 2.38		
68 d.2. 3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	(0.95*1.25)* 4 = 4.75		
69 d.2. 3	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (skucie podokienników ceglanych, zlicowanie do ściany)	m ²	(0.95*4)* 0.06 = 0.23		
70 d.2. 3	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	4.5*2 = 9.00		
71 d.2. 3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	6.64		
72 d.2. 3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie luźnych i zmuśzalych tynków na elewacji (przyjęto 20% powierzchni ściany)	m ²	18.67		
73 d.2. 3	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - Wykonanie tynków dwuwarstwowych z zatarciem packą na ostro. 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi (przyjęto 20% powierzchni)	m ²	18.67		
74 d.2. 3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na ościeżach	m ²	((0.95+1.25* 2)*4)*0.15 = 2.07		
75 d.2. 3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian	m ²	108.7		
76 d.2. 3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	108.7		
77 d.2. 3	KNR AT-31 0201-04	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 14 cm na ścianach (ściany szczytowe parteru i piętra)	m ²	57.38		
78 d.2. 3	KNR AT-31 0201-04	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 15 cm na ścianach - ściany szczytowe poddasza	m ²	30.17		
79 d.2. 3	KNR AT-31 0201-01	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 6 cm na ścianach (docieplenie ścian ocieplonych)	m ²	13.28		
80 d.2. 3	KNR AT-31 0205-03	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe XPS 032 gr. 10 cm na ścianach (cokół)	m ²	2.9*2 = 5.80		
81 d.2. 3	KNR AT-31 0201-01	Ocieplenie ścian (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe EPS 032 gr. 3 cm na ościeżach	m ²	((0.95+1.25* 2)*4)*0.15 = 2.07		
82 d.2. 3	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²	57.38+ 30.17+13.28 = 100.83		
83 d.2. 3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	(0.95+1.25* 2)*4 = 13.80		
84 d.2. 3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety	m ²	(0.95*4)* 0.27 = 1.03		
85 d.2. 3	KNR AT-31 0707-05	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe i podrynowe	m	9.6*2+4.35* 2 = 27.90		
86 d.2. 3	KNR AT-31 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne - drzwiowe	m	(0.95+1.25* 2)*4 = 13.80		
87 d.2. 3	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²	104.56		

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
88 d.2. 3	KNR 2-02 0506- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²	12.78		
89 d.2. 3	KNR 2-02 0508- 03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocyn- kowanej powlekanej (montaż uprzednio zdjętych)	m	9		
90 d.2. 3		Czas pracy rusztowań grupy 1				

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 Ocieplenie podłogi na poddaszu						
91 d.3	KNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (wymiana drzwi wejściowych na strych)	m ²	0.8*2 = 1.60		
92 d.3	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (dostosowanie otworu do nowych drzwi z uwzględnieniem ocieplenia i montażem nadproża)	m ²	1		
93 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z desek lub płyt OSB (uzupełnienie istniejącej podłogi - przyjęto 10% powierzchni)	m ²	(79.2+43.3)* 0.1 = 12.25		
94 d.3	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. (legary)	m ³ drew.	(9.1*14+3.5* 13+6.3*3+2* 4)*0.08*0.22 = 3.52		
95 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa wełna mineralna 036 gr. 22 cm	m ²	79.2+43.3 = 122.50		
96 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²	122.5		
97 d.3	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych EPS 032 gr. 10 cm na ścianach	m ²	(9.1+0.9)* 2.5 = 25.00		
98 d.3	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	25		

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 Piwnica - ocieplenie stropu						
99 d.4	kalk. własna	Izolacja natryskowa wełną mineralną 0,034 W/mK o grubości 11cm powierzchni płaskich (według cen zakładowych)(ocieplenie stropu piwnic, dodano 20% ceny za utrudnienia z tytułu demontażu i montażu instalacji i sprzętu elektrycznego oraz przygotowanie pomieszczeń do pracy)	m ²	19.05*9.1* 0.80 = 138.68		

KOSZTORYS OFERTOWY

Leśna 12 Złocieniec

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 Roboty inne						
100 d.5		Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - reklamy, oświetlenie, anteny, tabliczki, skrzynki itp (z całego budynku)	szt.	15		
101 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	(21.09+ 10.21+ 23.28+ 10.43+ 18.67+2.07)* 0.02+5 = 6.72		
102 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	6.72		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: